PROPOSTA COMERCIAL

À: Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo – FFLCH USP

Assunto: Serviço de adequação das derivações em eletrodutos e canaletas no Prédio da Administração

1. ÂMBITO DOS SERVIÇOS E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

A presente proposta contempla a prestação de serviços de infraestrutura elétrica e de dados, incluindo a mão de obra especializada e o fornecimento de todos os materiais necessários à sua execução:

1.1. Salão Nobre

- **Mesa do Diretor:** Fornecimento e instalação de tampa em espelho de piso (20x20) com capacidade para 4 pontos RJ-45 (piso inferior à mesa).
- **Mesa dos Participantes:** Fornecimento e instalação de tampo e espelho 4x4 para 2 pontos RJ-45.
- **Atrás da Mesa do Diretor:** Instalação de caixa de passagem para 4 pontos (diretamente na eletrocalha ou na viga).
- **Mesa de Som (próximo à entrada 1):** Descida de duto a partir da eletrocalha com instalação de espelho para 4 pontos.
- **Pilar junto à Sala 153 (Projetos Especiais / Corredor):** Instalação de duto para ligação entre o espelho e a eletrocalha.
- **Viga junto à porta da Sala 153:** Instalação de tubo flexível tipo *Sealtube* para interligação da eletrocalha à canaleta da Sala de Projetos Especiais.
- **Última Porta do Salão Nobre:** Instalação de caixa de passagem para 4 pontos (fixada na viga ou eletrocalha).
- **Viga Externa (lado exterior da 1.ª porta):** Instalação de *Sealtube* para interligação da eletrocalha à caixa de passagem do corredor.

1.2. Corredores e Zonas de Circulação

- **Pilar à direita da Sala 137:** Instalação de *Sealtube* de ligação entre a eletrocalha e a caixa de passagem.
- **Lado esquerdo da Sala 113:** Instalação de caixa de passagem e conexão com *Sealtube* entre a eletrocalha e a canaleta.
- **Teto (lado esquerdo da Sala 103):** Instalação de canaleta de distribuição para ligação da eletrocalha à entrada do edifício.

- **Local do antigo relógio de ponto:** Instalação de caixa Dutotec dedicada a redes.
- **Parede do ponto (acesso ao estacionamento de veículos):**
  - Passagem de canaleta interligando a eletrocalha à entrada do edifício.
  - Instalação de caixa Dutotec para pontos de rede.
- **Forro Geral:** Execução e readequação da infraestrutura técnica oculta.

1.3. Salas Administrativas e Apoio

- **Sala 104:** Execução de infraestrutura no forro (ao nível do 2.º pilar à esquerda da porta) e instalação de caixa com 4 pontos (sendo 1 cego, identificados como B04-5, B04-6 e B05-5).
- **Sala 123:** Reativação do ponto de rede B4-4-4.
- **Sala de Xerox:** Instalação de novo ponto de rede, infraestrutura sobre o forro e montagem de eletrocuto de fixação da conexão.
- **Almoxarifado:** Lançamento de novo duto do Almoxarifado até ao *Rack A* (com encaminhamento embutido na parede).
- **Remoção de Caixas Ociosas:**
  - Remoções nas Salas 121, 130 e 137.
  - Remoção na entrada da Diretoria (próximo à Sala 100).
  - Remoção junto à 2.ª porta (fechada) da Diretoria.
  - Remoção de caixas e pontos de rede descontinuados/não identificados.

1.4. Serviços Complementares e Acabamentos

- Instalação de caixa dedicada para o sistema de alarme.
- Reposicionamento, fixação e elevação de pontos de rede e caixas de tomada.
- Organização e fixação de tubos *Sealtube* soltos no forro, com remate e acerto de pontas de cabos.
- Substituição e readequação de caixas e espelhos Dutotec danificados.
- Instalação de 2 pontos de rede adicionais para apoio técnico da equipa.

Nota: Os trabalhos serão executados em estrita conformidade com o layout técnico fornecido em anexo.

2. CONDIÇÕES COMERCIAIS

Descrição do Serviço	Prazo de Execução	Forma de Pagamento	Valor Total
Serviço de adequação de infraestrutura, canaletas e rede (com fornecimento de materiais)	**30 dias**	**À vista, na conclusão e validação dos trabalhos**	**R$ 13.970,00** *(treze mil, novecentos e setenta reais)*

- **Validade da Proposta:** 30 (trinta) dias a contar da data de emissão.

Atenciosamente,

Atila Cardoso